https://zavodjbi.com/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-5-38.87

БЕСШАТРОВЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ

СО СТАЛЬНЫМИ БАКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТВОЛОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАШНЯ С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 50м^3 ВЫСОТОЙ 18м

Альбом I

https://zavodjbi.com/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-5-38.87

БЕСШАТРОВЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СО СТАЛЬНЫМИ БАКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТВОЛОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАШНЯ С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 50 м³ ВЫСОТОЙ 18 м

АЛЬБОМ I

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I	Технологическая и электрическая части.
АЛЬБОМ II	Архитектурно-строительная часть
АЛЬБОМ III	Сборные железобетонные конструкции и арматурные изделия
АЛЬБОМ IV	Металлические конструкции
АЛЬБОМ V	Сметы
АЛЬБОМ VI	Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ VII	Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАНЫ

ГПИ «УКРВОДОКАНАППРОЕКТ»

ГЛ. ИНЖ. ИН-ТА Н.В.ПИСАНКО

НАЧ. ОТЭП М.Я.ВОЛОШИН

ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА ОТЭП М.Я.ВОЛОШИН

УТВЕРЖДЕН Госстроем СССР

ПРОТОКОЛ ОТ 29.04.86 №А4-25

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГПИ „Киевский Промстройпроект",

ПРИКАЗ ОТ 27.05.86 №61

				Привязан	
Инв. №					

Типовой проект 901-5-38.87 Альбом I

Содержание альбома

Марка	Лист	Наименование	Стр.
СА	1	Содержание альбома	2
ПЗ	1	Пояснительная записка /начало/	3
ПЗ	2	Пояснительная записка /окончание/	4
НВ	1	Общие данные	5
НВ	2	Планы, разрезы, аксонометрическая и монтажная схемы трубопроводов	6
НВ	3	Опорное колено	7
НВ	4	Клапан - захлопка ф 150	8
НВ	5	Детали крепления переливного трубопровода	9
ЭЛ	1	Общие данные	10
ЭЛ	2	Схемы принципиальные: однолинейная 380/220 В электропитания шкафа ШО	11
ЭЛ	3	Схема функциональная технологического контроля	12
ЭЛ	4	Схема принципиальная управления задвижкой /исполнение 1/	13
ЭЛ	5	Схема соединения внешних проводок	14
ЭЛ	6	Расположение оборудования и проводок /исполнение 1/	15
ЭЛ	7	Расположение оборудования и проводок /исполнение 2/	16
ЭЛ	8	Шкаф утепленный, обогреваемый ШО	17
ЭЛ	9	Задание на изготовление Шкаф управления ШУ	18
		Чертеж общего вида	
ЭЛ	10	Шкаф управления ШУ	18
		Таблица технических данных аппаратов	
ЭЛ	11	Шкаф управления ШУ	18
		Таблица перечня надписей	
ЭЛ	12	Шкаф управления ШУ	19
		Схема электрических соединений	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв. №

Нач.отд.	Волошин		
Н.контр.	Глузман		
ГИП	Волошин		
Рук.бр.	Трахтенберг		6.86 г.
Провер.	Трахтенберг		85 г.
Разраб.	Зингер		

ТП 901-5-38.87 -СА

Содержание альбома.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

кф 9593-01 3

Формат А2

Типовой проект 901-5-38.87 Альбом I

Пояснительная записка.

1. Общая часть.

Типовой проект „Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов для II и III районов ветровых нагрузок" разработан по плану типового проектирования 1982 г. (раздел II, тема II. 1,7,8,3) согласно заданию Киевского ГПИ „Промстройпроект" от 2.8.04.1982 г. (Письмо №СО-2/3116-01) и в соответствии с Программой работ, утвержденной Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ ГОССТРОя СССР от 6.04.82 г.

2. Назначение и область применения

Водонапорные башни предназначены для использования в системах производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения промышленных предприятий, сельскохозяйственных комплексов и населенных мест.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха районов строительства принята: для T_1 = -20°С при температуре воды источника не ниже +0,5°С и T_2 = -30°С при температуре воды источника не ниже +4°С.

Кратность обмена воды в баке должна быть не реже одного раза в сутки.

3. Технологическая часть.

В баках водонапорных башен хозпитьевого и производственного водоснабжения хранится регулирующий запас воды: при объединении с противопожарной системой водоснабжения дополнительно предусматривается неприкосновенный противопожарный запас воды, объем которого определяется при привязке проекта с учетом требований СНиП 2.04.02-84.

Технологическая схема работы башни применяется в соответствии с ее назначением при привязке проекта.

Водонапорная башня оборудуется подающе-отводящим и переливным стояками: подающе-отводящий стояк используется также для опорожнения башни.

На трубопроводе опорожнения, в камере, устанавливается ручная задвижка. На подающе-отводящем трубопроводе, в камере, устанавливается задвижка, тип исполнения которой должен приниматься в зависимости от варианта схемы водопроводной сети и назначения башни:

1-й вариант: количество насосных станций - одна или больше, количество водонапорных башен - больше одной. В башне хранится пожарный запас воды. Задвижка принимается электрифицированной. Схема управления ею обеспечивает защиту от переливов и хранение пожарного запаса воды.

2-й вариант - аналогичен первому, но без хранения пожарного запаса воды. Задвижка принимается электрифицированной. Схема управления ею обеспечивает защиту от переливов.

3-й вариант: количество насосных станций - одна, количество водонапорных башен - одна. В башне хранится пожарный запас воды. Задвижка принимается электрифицированной. Схема управления ею обеспечивает хранение пожарного запаса воды. Защита от перелива осуществляется отключением насосов.

4-й вариант - аналогичен третьему, но без хранения пожарного запаса воды. Задвижка применяется ручной, защита от переливов осуществляется отключением насосов.

При работе башни в системе пожаротушения высокого давления задвижка принимается электрифицированной. Схема управления ею обеспечивает отключение башни при пуске пожарных насосов, согласно требованию СНиП 2.04.02-84.

Электрифицированная задвижка предусмотрена с электроприводом на выносной колонке управления. Колонка монтируется на перекрытии подземной камеры над задвижкой, электропривод защищается съемным кожухом.

Подающе-отводящий стояк принимается диаметром 300 мм или 400 мм в зависимости от температуры воды источника водоснабжения: при минимальной температуре воды источника +0.5°С диаметр стояка - 400мм; при температуре воды источника +2°С и выше диаметр стояка - 300 мм.

Теплоустойчивость стояка от промерзания обеспечивается частичным ледообразованием на внутренней поверхности трубы и внешней теплоизоляцией из минераловатных матов (γ = 125 кг/м³ λ = 0,06 ккал/м.ч°С). Толщина изоляции принимается по таблице 1.

Таблица 1

Температура воды источника T°в С	$Д_у$ = 400 мм			$Д_у$ = 300 мм		
	Расчетная температура воздуха $T_н$ °С					
	— 10	— 20	— 30	— 10	— 20	— 30
0,5	80	140	—	—	—	—
2,0	40	60	80	50	100	200
4,0	20	40	40	40	60	80
7,0	20	20	40	40	40	60
10,0	20	20	20	20	40	40

Для отбора проб воды предусмотрен пробно-спускной кран на подающе-отводящем стояке, установленный в подземной камере.

Для восприятия температурных изменений (линейных) на подающе-отводящем и переливном стояках устанавливаются сальниковые компенсаторы. Переливной трубопровод и выпуск опорожнения выполняется с соблюдением требований СНиП 2.04.02-84.

Воронка на переливном трубопроводе устанавливается на 50мм выше максимального уровня воды в башне во избежание перелива, вызванного погрешностями измерения уровня воды.

Наружная и внутренняя поверхность бака покрывается противокоррозионными составами, приведенными в альбоме IV, лист „Общие данные", с обязательным соблюдением при производстве работ техники безопасности и противопожарных мероприятий.

Внутренняя поверхность бака, предназначенного для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, покрывается противокоррозионными составами, разрешенными Минздравом СССР (полиизобутиленовый лак или хлорсульфированный полиэтилен).

Согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 п. 9.14 при привязке проекта на подводяще-отводящем трубопроводе предусмотреть устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

Технико-экономические показатели

Сопоставление технико-экономических показателей с аналогичной башней с кирпичным стволом приведена в таблице 2.

(III ветровой район, - 30°С) Таблица 2

N п/п	Наименование показателей		Показатели: Рассмотренного проекта	Проектаналога 901-5-21/70
1	2		3	4
1	Емкость бака,	м³	50	50
2	Высота до низа бака,	м	18	18
3	Площадь застройки,	м³	12,6	19,6
4	Строительный объем,	м³	34,1	208,21
	в том числе:			
	Надземной части,	м³	—	182,4
	Подземной части,	м³	34,1	25,81
5	Сметная стоимость,	тыс. руб.	9,80	10,18
	В том числе:			
	Строительно-монтажных работ (СМР),	тыс. руб.	9,17	9,69
6	Стоимость 1м³ емкости бака,	руб.	196,0	203,6
7	Эксплуатационные расходы,	тыс. руб.	0,527	0,93
8	Приведенные затраты,	тыс. руб.	1,696	2,15
9	Годовой расход электроэнергии,	в т.ч.	1,10 / 0,78	
10	Построечные трудозатраты,	чел.-дн.	131.83	482.4

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Нач. отд.	Волошин		
Н. контр.	Глузман		
ГИП	Волошин		
Рук. гр.	Трахтенберг		8.86
Провер.	Трахтенберг		85
Разраб.	Зингер		

ТП 901-5-38.87 - ПЗ

Пояснительная записка (начало)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ. 9593-01 4 Формат А2

Альбом I

Типовой проект 901-5-38.87

1	2		3	4
11	То же, на 1 м³ емкости,	чел.-дн.	3,04	9,5
12	То же, на 1 млн. руб. СМР,	чел.-дн.	16557,3	49783,3
13	Расход строительных материалов			
а)	Цемент, приведенный к М400,	т	10,49	11,35
	То же, на 1 м³ емкости,	т	0,21	0,23
	То же, на 1 млн. руб. СМР,	т	1143,9	1171,3
б)	Сталь приведенная к классу			
	AI с38/23	т	10,0	7,39
	То же, на 1 м³ емкости,	т	0,2	0,15
	То же, на 1 млн. руб. СМР,	т	1090,5	762,6
в)	Лесоматериалы, приведенные			
	к круглому лесу	м³	5,33	10,11
	То же, на 1 м³ емкости,	м³	0,11	0,20
	То же, на 1 млн. руб. СМР,	м³	581,2	1043,3
г)	Кирпич	тыс. шт.	—	26,7
д)	Бетон и железобетон,	м³	26,28	25,75
	В том числе:			
	Монолитный,	м³	17,31	25,68
	Сборный,	м³	8,97	0,08

4. Электротехническая часть.

4.1. Электрические нагрузки, электроснабжение, электрооборудование.

Потребителями электроэнергии башен являются периодически работающая задвижка с электроприводом, электрообогрев шкафа дифманометра, дифманометр. Нагрузки приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Ед. изм.	Численное значение для	
		Исп.1	Исп.2
Напряжение ввода	В	380/220	220
Установленная мощность	квт	0,92	0,74
Максимальная потребляемая мощность	квт.	0,83	0,65
Годовой расход электроэнергии	тыс. квт.час	1,1	0,78

Исполнение 1 - задвижка на подающе-отводящем трубопроводе с электроприводом.

Исполнение 2 - задвижка на подающе-отводящем трубопроводе ручная.

Категория потребителей электроэнергии III. Электроснабжение предусматривается одним кабельным вводом.

Источник электроснабжения определяется при привязке проекта.

Для исполнения 1 аппаратура управления задвижкой размещается в навесном шкафу управления ЯУЭ-1063 (1000х600х350)

4.2. Автоматизация.

Схема управления задвижкой обеспечивает в технологических вариантах: 1,3 - запрет срабатывания пожарного запаса воды и дистанционную деблокировку запрета при пожаре из пункта, определяемого при привязке проекта; 1,2 - защиту от переливов при малых разборах воды из данной башни; 5 - отключение башни от сети при включении насосов пожаротушения высокого давления. Требуемая программа работы задвижки достигается установкой соответствующих перемычек на рейке зажимов шкафа ЯУЭ-1063.

4.3. Контрольно-измерительные приборы.

Водонапорное устройство по настоящему типовому проекту (исполнение I) выполнено в соответствии с авторским свидетельством СССР №1108182, выданным на имя ГПИ Укрводоканалпроект и содержит резервуар, сообщенный с магистральным водоводом, подводяще-отводящим трубопроводом, датчики максимального и минимального уровня, переливной трубопровод, выведенный из резервуара, а также запорную арматуру, установленную на подводяще-отводящем трубопроводе и имеющую привод, цепь управления которого связана с датчиками уровня.

Задача автоматизации запорной арматуры (задвижки) на подводяще-отводящем трубопроводе с целью ликвидации переливов воды с одной стороны и сохранения противопожарного запаса воды в баке, с другой стороны, не может быть решена только при помощи датчиков уровня, так как после закрытия задвижки уровень воды в баке в дальнейшем не изменяется. Получение импульса на автоматическое открытие задвижки водонапорного устройства, в соответствии с авторским свидетельством, осуществляется двумя датчиками перепада давления сеть-башня или башня-сеть, установленными параллельно запорной арматуре и подключенными к ее цепи.

В настоящее время отечественная промышленность не выпускает достаточно-чувствительных датчиков перепада давления (до 500 мм вод.ст.), способных работать при статических давлениях до 50 м. вод. ст., что необходимо для проектируемой водонапорной башни, поэтому в настоящем проекте в качестве приборов для определения перепада давления приняты эквивалентные им по функции реле протока типа РПИ косвенно выполняющие ту же роль, контролируя изменение перепада давления уровня в цепи сеть-башня или башня-сеть, которое последует после закрытия задвижки.

Измерение и сигнализация предельных уровней осуществляется дифманометром-уровнемером, установленном в обогреваемом шкафу. Уравнительный сосуд устанавливается на уровне днища бака и заполняется антифризом и трансформаторным маслом.

Для башен исполнения 2 дифманометром-уровнемер предусмотрен не с контактным устройством, а с выходным сигналом 0-5 мА. Сигнал передается в насосную станцию и используется для управления насосами. Необходимое число аналого-релейных преобразователей предусматривается в проекте насосной станции. Датчики перепада давления реле-протока для башен исполнения 2 не требуются.

Годовой экономический эффект обусловленный экономией воды за счет ликвидации переливов, ориентировочно, равен 6,9 тыс. руб. на одну башню исполнения 1, работающую в 1,2 технологических режимах. При привязке проекта сумма экономического эффекта подлежит уточнению.

4.4. Электроосвещение.

Для возможности подключения переносных светильников при спуске в резервуар башни и колодец предусмотрено ремонтное освещение напряжением 12 в. Трансформатор устанавливается в шкафу дифманометра.

Необходимость светового ограждения и его характер определяется в каждом конкретном случае по запросу заказчика башни органами гражданской авиации или МО СССР. В случае такой необходимости проект светового ограждения следует разработать при привязке.

4.5. Меры безопасности

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования зануляются путем присоединения к нулевой жиле ввода 380/220 в (~220 в).

В соответствии СН 305-77 п.2.12 нулевой провод ввода повторно-заземляется присоединением к заземляющему устройству молниезащиты.

Молниезащита башни предусмотрена по III категории согласно СН 305-74. Специальных молниеприемников и спусков не требуется.

Металлический ствол башни присоединяется к заземляющему устройству с импульсным сопротивлением не более 500 м.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв. №

Альбом I

Типовой проект 901-5-38.87

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
АР	Архитектурные решения	Альбом II
КЖ	Конструкции железобетонные	Альбом III
КМ	Конструкции металлические	Альбом IV
НВ	Наружный водопровод	Альбом I
ЭЛ	Электротехническая часть	Альбом I

Ведомость чертежей основного комплекта „НВ"

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Планы, разрезы, аксонометрическая и монтажная схемы трубопроводов	
3	Опорное колено	
4	Клапан-захлопка ф150	
5	Детали крепления переливного трубопровода	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации сооружения.

Главный инженер проекта Волошин М.Я.

Согласовано:

ГИП Волошин	Козлов	КЖ
Гл.инж.проекта Волошин	Довгий	ГП
Гл.спец.по ТО Волошин		

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечан.
Ссылочные документы		
Серия 3-901-13 Вып. 1	Колонка управления задвижками ф100÷150 мм с электроприводом типа А	
Серия 4.903-10 Вып.7	Компенсаторы сальниковые трубопроводов тепловых сетей	
Серия 3.903-5/73	Изоляция трубопроводов надземной и подземной прокладки водяных тепловых сетей	
Прилагаемые документы		
НВ. ВМ	Ведомости потребности в материалах	Альбом VI
НВ.СО	Спецификации оборудования	Альбом VII

Общие указания

1. Определить технологическую схему работы башни в соответствии с ее назначением.
2. Определить расчетом объемы регулирующего и противопожарного запасов воды. Проставить отметки уровней в рамках на листе НВ-2.
3. Выбрать требуемый вариант по глубине промерзания.
4. Выбрать диаметр падающе-отводящего стояка, компенсатора и заглушки.
5. Выбрать толщину теплоизоляции по таблице 1 в зависимости от диаметра, температуры наружного воздуха и источника водоснабжения.
6. Произвести привязку альбома-сборника „Спецификации оборудования".

Обозначения условные

Наименование	Обозначение
Компенсатор сальниковый	
Заглушка	
Колонка управления задвижкой	
Переход	

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Примечание
1	ГОСТ 10704-76	Труба ф16×1.5 п.м.	1.0	0.54	
2	ГОСТ 8732-78	Труба ф 159×5 п.м.	32.0	18.99	
3	ГОСТ 10704-76	Труба ф 325×6 п.м.	20.5	47.20	
4	ГОСТ 10704-76	Труба ф 426×7 п.м.	2.05	72.33	
5	30ч 906 бр	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом ф 150 шт.	1	103.2	
6	30ч 6 бр	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая ф 150 шт.		73.5	
7	Серия 3-901-13 Вып. 1	Колонка управления задвижкой ф150 с электроприводом типа А при H=2,5м шт.	1	23.5	
8	15ч 8р2	Вентиль запорный ф15 шт.	1	0.75	
9	Серия 4.903-10 Вып.7	Компенсатор сальниковый 150-1 ЕТ1.03 шт.	1	41.4	
10	Серия 4.903-10 Вып.7	Компенсатор сальниковый 300-16 Т1.10 шт.	1	116.8	
11	Серия 4.903-10 Вып.7	Компенсатор сальниковый 400-16 Т1.13 шт.	1	229.5	
12	106 8 бк 1	Кран пробно-спускной ф15 шт.	1	0.52	
13	ГОСТ 17376-77	Тройник 159×6 шт.	1	9.2	
14	ГОСТ 17378-77	Переход К273×10-159×6 шт.	1	10.2	
15	ГОСТ 17378-77	Переход К426×12-325×10 шт.	1	42.7	
16	МН 2880-62	Отвод 90° 159×4.5 шт.	2	6.47	
17	ГОСТ 12820-80	Фланец 150-2,5 шт.	8	3.20	
18	Лист 5-ПН-18 ГОСТ 19903-74 ст.3 ГОСТ 14637-79	Заглушка ф300 шт.	1	13.2	
19	Лист 5-ПН-20 ГОСТ 19903-74 ст.3 ГОСТ 14637-79	Заглушка ф400 шт.	1	24.5	

Привязан:

Инв.N

ТП 901-5-38.87 -НВ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов

Нач.отд.	Волошин		
Н.контр.	Глузман		
ГИП	Волошин		8.86
Рук.гр.	Трахтенберг		85г.
Пров.	Трахтенберг		
Разраб.	Зингер		

Башня с баком емкостью 50 м³ высотой 18 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Общие данные

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ 9593-01 6

Формат А2

Типовой проект 901-5-38.87 Альбом I

Разрез 1-1



Разрез 2-2



Аксонометрическая схема трубопроводов



Монтажная схема трубопроводов



Расположение переливной трубы в баке





План на отм. 13.200

План на отм. -1.900/-2.350/



Детали выпусков

а/ башен хоз-питьевого водоснабжения; б/ башен производственного водоснабжения



1. В скобках даны отметки при наружной температуре - 30° С.
2. Для районов с сейсмичностью 7 баллов max уровень воды в баке и переливной трубопровод понизить на 120мм /отм. max. уровня 22.08/.

Привязан:

Нач.отд	Волошин			ТП 901-5-38.87 - НВ-2
Н.контр	Глузман			Брешатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов
ГИП	Волошин		10.06	Башня с баком емкостью 50 м³ высотой 18м.
Рук.бр.	Прохтенберг		85г.	Планы, разрезы, аксонометрическая и монтажная схема трубопроводов.
Проверил	Прохтенберг			Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев
Разраб.	Зингер			

Стадия Р | Лист 2 | Листов 5

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

кф 9593-01 7

Типовой проект 901-5-38.87 Альбом I









N п/п	Наименование	Кол.	Доп. указания
	Стандартные изделия		
1	Отвод 90°-159×4.5		
	МН 288-62	1	6.47 кг
2	Фланец 150×2.5 ГОСТ 12820-80	2	3.2 кг
	Материалы		
3	Лист 5-ПН-10 ГОСТ 19903-74 / Ст.3 ГОСТ 14637-79	14кг	

Общий вес 28кг

Привязан	Нач.отд.	Терехов		ТП-901-5-38.87-НВ	
	Н.контр.	Разенблат		Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов	
	ГИП	Волошин		Башня с баком емкостью 50м³ высотой 18м	Лит. Р; Лист 3; Листов
	Вед.инж.	Дубровский	8.86	Опорное колено	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев
	Провер.	Дубровский	85г.		
Инв.N	Разраб.	Белова			

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N

КД 9593-01 8 Формат А2

Типовой проект 901-5-38.87 Альбом I



Вид Ж



Б-Б



I
М1:1



II
М1:1



Поз.	Наименование	Кол.	Дополнительн. указания
	Стандартные изделия		
1	Фланец 150-2.5 ГОСТ 12820-80	1	
2	Болт М20×35.36 ГОСТ 7798-70	8	
3	Гайка М20.4 ГОСТ 5915-70	8	
4	Шайба 20.01. ГОСТ 11371-68	8	
	Материалы		
5	Круг В.5.0 ГОСТ 2.590-71 / ст.3 ГОСТ 535-79	0.2кг	
6	Лист Б-ПН-2.0 ГОСТ 19903-74 / ст3 ГОСТ 16523-79	0.3кг	
7	Ст3 ГОСТ 380-71	0.3кг	
8	Труба 159×5.0 ГОСТ 8732-78 / ст3 ГОСТ 8731-74	2.0кг	

Общий вес 11 кг

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Нач. отд.	Терехов			ТП-901-5-38.87-НВ	
Н. контр.	Разенблат			Брешатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.	
ГИП	Валашин			Башня с баком емкостью 50м³, высотой 18м.	Лит Р; Лист 4; Листов
Вед. инж.	Дубровский			Клапан-заслонка ф150	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев
Провер.	Дубровский		8		
Разраб	Белова		635		

КФ 9593-01 9 Формат А2

Типовой проект 901-5-38.87 Альбом I

Крепление переливного трубопровода ф 159×5 в баке



Крепление переливного трубопровода ф159×5 при прохождении через днище бака



Крепление переливного трубопровода ф159×5 к площадкам



Разрез 2-2 (повернута)



Разрез 3-3



Узел „А"



Разрез 4-4



Настоящий чертеж смотреть совместно с чертежами альбома IV.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№				

Привязан					Т.П. 901-5-38 87 -НВ		
					Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов		
					Башня с баком емкостью 50м³ высотой 18 м	Стадия: Р	Лист: 5	Листов:
					Детали крепления переливного трубопровода.	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев	
Инв.№							

Нач.отд. Валашин
Н.контр. Даузман
ГИП Валашин
Рук.фраг. Трахтенберг
Перевычил Трахтенберг
Разраб Зингер

КФ 9593-01 10 Формат А2

Типовой проект 901-5-38.87 Альбом I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта эл

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схемы принципиальные: однолинейная 380/220 В и электропитания шкафа ШО	
3	Схема функциональная технологического контроля	
4	Схема принципиальная управления задвижкой. /Исполнение 1/	
5	Схема соединений внешних проводок	
6	Расположение оборудования и проводок. /Исполнение/	
7	Расположение оборудования и проводок. /Исполнение 2/	
8	Шкаф утепленный обогреваемый ШО. Задание на изготовление	
9	Шкаф управления ШУ. Чертеж общего вида	только для башни
10	Шкаф управления ШУ. Таблица технических данных аппаратов	исп. 1
		—"—
11	Шкаф управления ШУ. Таблица перечня надписей	—"—
		—"—
12	Шкаф управления ШУ. Схема электрическая соединений	—"—
		—"—

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
3	Приборы и средства автоматизации	
5	Кабели, трубы, арматура	
6,7	Оборудование в зоне монтажа	
8	Шкаф утепленный	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ТК4-2066-77 ГМЯ	Корпус шкафа утепленного ШО-1400×800×600	
ТМВ-129-79, ТМВ-150-79 ГМЯ	Установка дифманометра ДСП в шкафу ШО-1400×800×600	
ТК8-216-79, ТК8-219-79, ТК8-226-79 ГМЯ	Установка и обвязка одиночных приборов и средств автоматизации в утепленных шкафах	
ТК4-3428-73 ГМЯ	Отбор давления	
	Прилагаемые документы	
ЭЛ.СО	Спецификация оборудования	Альбом VII
ЭЛ.ВМ	Ведомость потребности в материалах	Альбом VI
ЭЛ.ВП	Ведомость потребности в монтажных изделиях	Альбом VI

Общие указания

1. Ввиду крайне незначительного объема работ по электротехнической части проекта вообще и электромонтажных работ в частности, рекомендуется поручить выполнение их только одной монтажной организации Главмонтажавтоматики.
   Однако на чертежах и в сметах проекта разделены объемы электромонтажных работ и работ по КИП и А, что позволяет разделить работы между разными организациями ммсс СССР в соответствии с их профилем, при необходимости.
2. Шкаф управления задвижкой ШУ подлежит изготовлению по черт. 9-12 на заводах электропромышленности.
3. Заказ на шкаф ШО оформляется заказчиком, как на нестандартное оборудование по черт. 8. Изготовителем его являются организации Главмонтажавтоматики.
4. Указания по привязке проекта приведены на соответствующих чертежах.
5. В проекте применена авторское свидетельство СССР N 1108182 „Водонапорное устройство".

Ведомость объемов работ

NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. на испол. 1	Кол. на испол. 2	Примечание
	1. Электромонтажные работы				
1.1.	Машина электрическая с КЗ ротором, массой до 0,1т.	шт.	1	—	
1.2.	Шкаф управления навесной	шт.	1	—	
1.3	Розетка штепсельная	шт.	3	3	
1.4	Кабель двухжильный сеч. до 6 кв.мм на скобах	м	45	45	
1.5	Кабель контрольный	м	15	—	
1.6	Электрод заземления	шт.	4	4	
1.7	Шины заземления в траншее	м	30	30	
	2. Монтаж КИП и А				
2.1	Дифманометр с сигнальным устройством	шт.	1	1	
2.2	Датчик температуры камерный	шт.	2	2	
2.3	Сосуд уравнительный	шт.	1	1	
2.4	Реле протока	шт.	2	—	
2.5	Электроаппаратура /реле, резисторы, трансформаторы/	шт.	8	8	
2.6	Щиток электропитания	к-т	1	1	
2.7	Шкаф ШО-1400×800×600	шт.	1	1	
2.8	Вентиль запорный	шт.	9	3	
2.9	Кабель контрольный	м	15		
2.10	Труба импульсная	м	26	22	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации сооружения.

Главный инженер проекта /Волошин М.Я./

Согласовано: Козлов (ГПИ ПСП), Дарский (ГПИ УПСК)

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

ТП 901-5-38.87 -ЭЛ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50 м³ высотой 18 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	12

Общие данные.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Нач.отд	Терехов	
Н.контр.	Глузберг	
ГИП	Волошин	
Гл.спец.	Глузберг	
Рук.гр.	Рудницкий	
Инженер	Литвинова	
Пров.	Глузберг	

КФ 9593-01 11 Формат А2

Типовой проект 901-5-38.87 Альбом I

Схема принципиальная однолинейная 380/220В

Исполнение 1



Исполнение 2



Позиц. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Шкаф обогреваемый ШО		
SA1÷5	Выключатель пакетный ПВ1-10	5	Комплект ЭЩПК-5
	ОСТ 16.0.526.001-77		
FU1÷5	Предохранитель ПТ-10	5	
	ТУ36.1101-71		
	Плавкая вставка 1А	2	
	Плавкая вставка 10А	3	
K	Реле РПУ-2-362.00У3Б ~ 220В	1	
	К23 ТУ16-523.331-78		
TV	Трансформатор ОСМ-0.1 220/12В	1	
	ГОСТ 16710-76		
R1÷6	Резистор ПЭВ-100 R 510 Ом 10%	6	
	ГОСТ 6513-75		

Указания по привязке

1. Выбрать принципиальную однолинейную схему в зависимости от исполнения башни. Не нужное изображение вычеркнуть.
2. Резервные группы щитка электропитания использовать, при необходимости, для наружного освещения и светоограждения.

Схема принципиальная электропитания и электрообогрева шкафа ШО



Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов			ТП 901-5-38.87-ЭЛ	
Н. контр.	Глузберг			Бесшатровые баронапорные башни со стальными баками с применением стыков из унифицированных сборных железобетонных элементов	
ГИП	Волощин			Башня с баком емкостью 50 м³ высотой 18 м.	Стадия Р; Лист 2; Листов
Гл. спец.	Глузберг				
Рук. гр.	Рудницкий		8.06	Схемы принципиальные: однолинейная 380/220В и электропитания шкафа ШО.	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев
Ст. инж.	Быльченко		85г.		
Провер.	Глузберг				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

кф 9593-01 12 Формат А2

Типовой проект 901-5-38.87 Альбом I

Исполнение 1



Приборы по месту	FS1, FS2, FS 3, H			
Приборы в шкафу утепленном, обогреваемом	LJS 1 H, TS 2 TS1, TS 2 TS2			
Контролируемый параметр	Направление протока воды	Пусковая аппаратура	Уровень в башне	Температура в шкафу приборов

Исполнение 2



Приборы в шкафу утепленном, обогреваемом	LJT 1, TS 2 TS1, TS 2 TS2		
Контролируемый параметр	Уровень в башне	Температура в шкафу приборов	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Дифманометр-уровнемер с сигнальным устройством, ДСП-71Сг	1	Исполнение 1
1	Дифманометр-уровнемер с выходным сигналом 0÷5 мА, ДСП-71ЭТ	1	Исполнение 2
2	Датчик температуры каперный ДТКБ-54, 0÷10°С	2	
3	Реле протока РПУ-15 исп. I	2	Исполнение 1

Диаграммы работы контактов



— контакт разомкнут
— контакт замкнут

Указание по привязке

Изображение и поз. спецификации, относящиеся к ненужному исполнению башни, вычеркнуть.

Поз.1 LJS



Лист ЭП-4

Лист ЭП-2

Сигнал диспетчеру

Поз.1 LJT



В насосную станцию

Лист ЭП-2

Сигнал диспетчеру

Привязан

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач. отд.	Терехов		
Н. контр.	Глузберг		
ГИП	Волошин		
Гл. спец.	Глузберг		
Рук. гр.	Рудницкий		8.06
Ст. инж.	Быльченко		85г.
П. обер.	зве Г		

ТП 901-5-38.87-ЭЛ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50 м³ высотой 18 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Схема функциональная технологического контроля

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ 9593-01 13

Формат А2

Типовой проект 901-5-38.87 Альбом I



Реле контроля напряжения		
Ручное	Открытием	Цепи управления задвижкой
Автоматическое		
Дистанц.		
Реле аварии		
Ручное	Закрытием	
Автоматическое		
Дистанц.		
Открыта	Сигнализация положения	
Закрыта		
При наполнении башни	Реле управления задвижкой	
При опорожнении башни		
При максимальном уровне	Контактное реле закрытия задвижки	
При уровне пожарного запаса		
Сигнализация диспетчеру		

Позиц. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Шкаф управления ШУ		
QF	Выключатель АЕ 2036-10 РУЗ Ур1.6А отс 3		
	ТУ 16.552.064-75	1	
КМ1,2	Пускатель ПМЕ 113 U~220В ОСТ16.0.536.001-72	1	
К2	Реле РПУ2-364200У5 U~220В ТУ16.523.331-78	1	
К1, К3	Реле РПУ2-36 220У5 U~220В ТУ16.523.331-78	2	
КУ	Реле РВ-237У4 U~220В вв 0.5-9с		Уставка 6сек.
	ТУ16-523.158-79	1	
КТ1,2	Реле РВ-238У4 U~220В вв 0.5-9с		
	ТУ16-523.158-79	2	Уставка 3сек.
SA1	Переключатель УП 5312-Ж29 У3 ТУ16.524.074-75	1	
SA2	Выключатель ПВ1-10М3 ТУ16.10.526.236-71	1	
SB1	Кнопка КЕ 011 У3 исполн.5 ТУ16.526.407-76	1	
SB2,3	Кнопка КЕ 011 У3 исполн.4 ТУ16.526.407-76	2	
HL1	Арматура АС 12011 У2 U 220В ТУ16-535.930-76	1	
HL2	Арматура АС 12013 У2 U 220В ТУ16-535.930-76	1	
	По месту		
КВО, КВЗ	Путевые выключатели задвижки		
ВМО, ВМЗ	Выключатели муфты предельного момента задвижки		

Диаграмма замыкания контактов SA1

УП 5312-Ж29				
NN секций	NN контактов	раб -45°	0	авт +45°
I	1-2			⊠
II	3-4			⊠
III	5-6	⊠		
IV	7-8	⊠		

Диаграмма путевых выключателей задвижки

Контакт		Положение		
Обознач.	N	открыта	промежут.	закрыта
КВО	1-2		■	
	1-3	■		
КВЗ	1-2	■		
	1-3			■

Диаграмма выключателей муфты предельного момента

Контакт		Момент		
Обознач.	N	предельный на открытие	Норма	Предельный на закрытие
ВМО	1-2		■	
	1-3	■		
ВМЗ	1-2	■		
	1-3			■

■ – контакт замкнут

На включение	В схему управления насосом (см. указание 3)
На отключ. (через реле времени)	

Указания по привязке.

1. При необходимости хранения пожарного запаса воды в башне установить перемычку 29-41 и снять перемычку 21-23.
2. При необходимости защиты от переливов установить перемычку 29-39 и снять перемычку 19-21.
3. При блокировке башни с насосной станцией установить перемычку 19-21 снять перемычку 29-39, в схеме автоматизации насосов использовать контакты К2 Т1-Т2, Т3-Т4.
4. Для разрешения срабатывания пожарного запаса разработать схему дистанционного управления (условное обозначение контактов - А2). Снять перемычку 33-35.
5. Для закрытия задвижки при включении насосов пожаротушения высокого давления разработать схему дистанционной блокировки (условное обозначение контактов - А1). Снять перемычку 13-15.

Привязан

Инв.N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Нач.отд.	Терехов		
Н.контр.	Глузберг		
ГИП	Волошин		
Гл.спец.	Глузберг		8.86
Рук.гр.	Рудницкий		8.86
Ст.инж.	Быльченко		
Провер.	Глузберг		

ТП 901-5-38.87 - ЭЛ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов

Башня с баком емкостью 50м³ высотой 18м

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Схема принципиальная управления задвижкой (исполнение 1)

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Кф 9593-01 14 Формат А2

Альбом I

Типовой проект 901-5-38.87

Исполнение 1

Наименование параметра и места отбора импульса	Электропривод задвижки на подводящее-отводящем трубопроводе	Уровень в водонапорной башне
Обозначение чертежа установки		ТК4-3428-73
Позиция		К1

Исполнение 2

		Уровень в водонапорной башне
		ТК4-3428-73
		К1



Позиция	3
Обозначение чертежа установки	ТК4-3428-73
Наименование параметра и места отбора импульса	Проток воды FS1 - из башни FS2 - в башню

Поз. обозн.	Наименование	Колич. на исполн. 1	Колич. на исполн. 2	Примечание
	Электрооборудование			
1	Кабель АВВГ 2х4-0.66 ГОСТ 16442-80	45	45	м
2	Кабель АКВВГ 4х2.5 ГОСТ 1508-78	4	—	м
3	Кабель АКВВГ 10х2.5 ГОСТ 1508-78	5	—	м
4	Кабель КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	4	—	м
5	Коробка трехражковая КОР-73	2	2	
6	Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-72	4	4	м
7	Металлорукав РЗ-Ц-Х25	2	—	м
	КИП			
8	Кабель КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	14	—	м
9	Вентиль 15К4 18 р Ду 15	7	1	
10	Труба легкая Ду 15 ГОСТ 3262-75	26	22	м

1. Позиции приборов указаны по чертежу ЭЛ-3.
2. Кабель к розеткам в местах возможных повреждений защитить уголком №4.
3. Защитное зануление выполнить согласно ВСН 296-81 ММСС СССР.
4. При монтаже электрооборудования и КИП различными монтажными организациями, организация Главмонтажавтоматики монтирует импульсные трубы 01÷04 и кабели К1, К2.

Указания по привязке

1. В зависимости от наличия электрифицированной задвижки выбрать исполнение башни.
2. Определить марку и сечение кабелей Н1, Н101; для кабеля Н101 исполнения 1, кроме того, уточнить числа занятых жил и их маркировку. Учесть эти кабели в проекте внешних сетей.

Привязан

Инв. N

Нач. отд	Тервахов		
Н. контр	Глузберг		
ГИП	Валашин		
Гл. спец.	Глузберг		
Рук. гр.	Рудницкий		8.06
Ст. инж.	Бызьченко		8.06
Провер.	Глузберг		

ТП 901-5-38.87-ЭЛ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50 м³ высотой 18 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Схема соединений внешних проводок.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

кф 9593-01 15

Формат А2

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Альбом I

Типовой проект 901-5-38.87



План на отм. 22.200



План на отм. 15.300



План на отм. 0.300



Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Электрооборудование			
1	лист 9	Шкаф управления			
		ШУ	1		
2		Розетка штепсельная РШ-Ц-20	3	0.225	
		Молниезащита			
3		Электрод заземления			
		Уголок 40×40×4			
		ГОСТ 8509-75; ℓ=2.5м	4	6.1	24.4
4		Магистраль заземления. Полоса 40×4			
		ГОСТ 103-76	10м	1.26	37.8
		КИП			
5	лист 8	Шкаф утепленный			
		ШО	1	210	
поз. 3		Реле протока РПИ-15	2		
к поз.1		Сосуд уравнительный СУМ-63-3	1		

1. При монтаже оборудования различными организациями МПСС СССР разделение объема работ указана в спецификации листа.
2. Позиции приборов, нумерация труб и кабелей соответствуют схеме соединений внешних проводок лист ЭЛ-5.
3. Уравнительный сосуд к поз.-1 и трубу Ø2 заполнить антифризом марки „40", трансформаторным маслом или другой незамерзающей жидкостью.
4. Отметку установки уравнительного сосуда вычислить по фартуле

$$Б = \frac{Ж - В(1-\gamma)}{\gamma}$$

где γ - плотность заполняющей жидкости при 5°С т/м³

Ж - отметка „нуля" шкалы уровнемера - 17.3м.

В - отметка установки дифманометра - 1.3м

Привязан

Инв.N

Нач.отд.	Прехов			
Н.контр.	Глузберг			
ГИП	Валашин			
Гл.спец.	Глузберг			
Рук.гр.	Рудницкий		8.86	
Ст.инж.	Быльченко		8.86	
Провер.	Глузберг			

ТП 901-5-38.87 -ЭЛ

Аэрационные водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из инвентированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50м³ высотой 18м.

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Расположение оборудования и проводок (исполнение 1).

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N

КФ 9593-01 16

Формат А2

Альбом I

Типовой проект 901-5-38.87



План на отм. 22.200



План на отм. 15.300



План на отм. 0.300



Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Электрооборудование			
2		Розетка штепсельная РШ-Ц-20	3	0.225	
		Молниезащита			
3		Электрод заземления Уголок 40×40×4 ГОСТ 8509-75, ℓ=2.5м	4	6.1	24.4
4		Магистраль заземления. Полоса 40×4 ГОСТ 103-76	30м	1.26	37.8
		КИП			
5	лист 8	Шкаф утепленный ШО	1	210	
поз.3		Реле протока РПИ-15	2		
к поз.1		Сосуд уравнительный СУМ-63-3	1		

1. При монтаже оборудования различными организациями ММСС СССР разделение объема работ указано в спецификации листа.
2. Позиции приборов, нумерация труб и кабелей соответствуют схеме соединений внешних проводок лист ЭЛ-5.
3. Уравнительный сосуд к поз. 1 и трубу 02 заполнить антифризом марки „40", трансформаторным маслом или другой незамерзающей жидкостью.
4. Отметку установки уравнительного сосуда вычислить по формуле

$$Б = \frac{А - В(1-\gamma)}{\gamma},$$

где γ - плотность заполняющей жидкости при 5°С $т/м^3$

А - отметка „нуля" шкалы уровнемера - 17.3м

В - отметка установки дифманометра - 1.3м

Привязан

Инв. N

Нач.ОТО.	Терехов		
Н. контр.	Глузберг		
ГИП	Волошин		
Гл.спец.	Глузберг		
Рук.гр.	Рудницкий		8.86
Ст.инж.	Бильченко		8.86
Провер.	Глузберг		

ТП 901-5-38.87-ЭЛ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из укрупненных сборных железобетонных элементов

Башня с баком емкостью 50м³ высотой 18м

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Расположение оборудования и проводок. (исполнение 2)

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N

кф 9593-01 17 Формат А2

Альбом I

Типовой проект 901-5-38.87

Общий вид





1. Установка ДСП-71Сг (ДСП-71ЭТ) в шкафу КШО-1400×800×600 ТМ8-129-83.
2. Комплект крепления резистора КР-180-5 ТК3-238-81.
3. Водяной радиатор „Аккорд" и подводку к нему демонтировать.

* Размер для справок.

Схема электрическая соединений



Присоединение кабелей к рейке зажимов для башни исполнения 2.



Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса един. кг	Примечание
		Приборы автоматизации			
1 / L 1(LYT)		Дифманометр-уровнемер ДСП-71Сг (ДСП-71ЭТ)	1	40	
2 / TS1, TS2		Датчик температуры ДТКБ-54	2	0.3	
		Электроаппаратура			
101 / К		Реле промежуточное РПУ-2-362 00 УЗБ	1	0.45	
102 / R1÷R6		Резистор ПЭВ-100 R 570 Ом	6	0.29	
103 / ТИ		Трансформатор ОСМ-0.1 220/12В	1	2.0	
		Изделия ГМЗ			
11	ТК4-2066-77	Корпус шкафа утепленного ШО-1400×800×600	1	135	
12	ТУ36. 1270-73	Щиток электропитания ЭЩПК-5	1	2.3	
13	ТМ8-150-79	Установка 4 рейки РЗ	1	0.29	
14	ТУ36.1227-72	Подставка ДСП	1	1.31	
15	ТК8-216-79	Отвод 950×135	2	0.78	
16	ТК8-226-79	Уголок 540	8	1.51	
17	ТК8-226-79	Уголок 610	3	1.88	
18	ТК8-219-79	Труба 500	1	0.36	
		Арматура			
21	ГОСТ 23230-78	Вентиль исп. 5 Ду 6мм	2		
		Материалы			
	ГОСТ 6323-79	Провод ПВ1 1.0 380В	25м		

Привязан

Инв.№

Нач.отд.	Терехов		
Н.контр.	Глузберг		
ГИП	Валошин		
Гл.спец.	Глузберг		
Рук.гр.	Рудницкий		8.86
Ст.инж.	Былинченко		8.86
Провер.	Глузберг		

ТП 901-5-38.87-ЭЛ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50м³ высотой 18м.

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Шкаф утепленный обогреваемый ШО. Задание на изготовление.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

кф 9593-01 18 Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом I

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
12			ТП 901-5-38.87-ЭЛ лист 9	Чертеж общего вида		
22			ТП 901-5-38.87-ЭЛ лист 12	Схема электрическая соединений		
11			ТП 901-5-38.87-ЭЛ лист 11	Таблица перечня надписей		
				Сборочные единицы		
				H1 01		
		01		Выключатель ЭЕ 2036-10 РУ3 Ур=1.6 Э	1	QF
		02		Пускатель ПМЕ 113 U~220В	1	KM1, KM2
		03		Реле РВ23894 U~220В в в 05÷9 сек	2	KT1, KT2
		04		Реле РВ23794 U~220В в-в 05÷9с	1	KT
		05		Реле РПУ2-36 220 УЗБ U~220В	2	K1 K3
		06		Реле РПУ2-36420 УЗБ U~220В	1	K2
				H51 01		
		07		Переключатель УП5312-Ж2943	1	SA1
		08		Выключатель ПВ1-10 М3	1	SA2
				Кнопка КЕ 011У3		
		09		исп. 4 толк. черн.	2	SB2, SB3
		10		исп. 5 толк. красн.	1	SB1
		11		Арматура Ас 120 13У2 U~220В	1	HL2
		12		Арматура АС 120 11У2 U~220В	1	HL1
				Блок зажимов БЗ-24	5	

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Глузберг	
ГИП	Волошин	
Гл. спец.	Глузберг	
Рук. гр.	Покошко	
Ст. инж.	Райзен	
Провер.	Покошко	

ТП 901-5-38.87-ЭЛ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50м³ высотой 18 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Шкаф управления ШУ. Таблица технических данных аппаратов

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
		1		табличка	ШУ	1		
		2	HL2	табличка	задвижка закрыта	1		
		3	HL1	табличка	задвижка открыта	1		
		4	SB2	табличка	открыть	1		
		5	SB3	табличка	закрыть	1		
		6	SB1	табличка	стоп	1		
		7	SA1	табличка на ключе	Избиратель управления руч. – О – авт.	1		
		8	SA2	табличка	сигнализация Вкл. – откл.	1		

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Глузберг	
ГИП	Волошин	
Гл. спец.	Глузберг	
Рук. гр.	Покошко	
Ст. инж.	Райзен	
Провер.	Покошко	

ТП 901-5-38.87-ЭЛ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50м³ высотой 18 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Шкаф управления ШУ. Таблица перечня надписей.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

901-5-38.87 Типовой проект Ф 9533-01 19



1. Чертежи шкафа ШУ выполнены по ОСТ 16.0.800.485-77.
2. Шкаф подлежит заказу на заводах электропромышленности или Главэлектромонтажа.
3. Глубина ящика 350мм.

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов		
Н. контр.	Глузберг		
ГИП	Волошин		
Гл. спец.	Глузберг		
Рук. гр.	Покошко		8.06.
Ст. инж.	Райзен		85г.
Провер.	Покошко		

ТП 901-5-38.87-ЭЛ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных ж.б. элементов

Башня с баком емкостью 50м³ высотой 18 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Шкаф управления ШУ. Чертеж общего вида.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Формат А2

Альбом I

Типовой проект 901-5-38.87

Вид спереди

Дверь ящика (вид со стороны монтажа)



Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Терехов		
Н.контр.	Глузберг		
ГИП	Валашин		
Гл.спец.	Глузберг		
Рук.гр.	Лакашко		8.86
Ст.инж.	Райзен		85г.

ТП 901-5-38.87-ЭЛ

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50 м³ высотой 18 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Шкаф управления ШУ. Схема электрическая соединений.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

кф 9593-01 (20) Формат А2